



**Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"**  
8730 с.Бояново, общ.Елхово, обл. Ямбол, ул."Ив.Вазов"№3,  
тел: 0885 774533



Утвърдил, .....  
Директор: Златка Ангелова

## **П Л А Н**

### **За осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи**

*съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ  
2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ*

*Планът за евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.  
Бояново е приет на заседание на Педагогически съвет (Протокол №10/07.09.2023г.) и е утвърден със  
заповед № 155/11.09.2023г на директора на училището.*

## **1. Общи положения**

1.1. Настоящият план се прилага при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в сградите и прилежащата територия на обекта, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията, включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица. В зависимост от естеството на извършваните работи, планът може да бъде допълван със специфични изисквания и мерки за осигуряване на ПБ.

1.2. Отговорност за пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, когато обектът е в експлоатация, носи ръководителят на обекта. В случаите, когато сградата е спряна от експлоатация, отговорно лице е ръководителят на организацията (фирма, бригада), която извършва тези дейности;

1.3. При затваряне на отделни участъци от пътя за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в ПИС ръководителят на обекта незабавно уведомява съответната районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението».

1.4. Извършването на огневи работи при ремонтни дейности в сградата и дворното място се допускат единствено след вземане на всички необходими противопожарни мерки, регламентирани в Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

## **2. Мероприятия преди ремонта за осигуряване на ПБ в обекта при извършване на отделни дейности**

2.1. Преди започване на работа се разработва конкретен план за безопасност и здраве с организационни и практически мерки за пожаробезопасно извършване на строителните и ремонтни работи. Планът се съгласува със специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението и се утвърждава от ръководителя на обекта и от техническия ръководител, след което се съобщава до знанието на всички работници и служители.

2.2. Съвместно с ръководителя на обекта се определят местата за разполагането и изграждането на временни сгради, площадки, фургони, строителна механизация, открити и закрити складове за строителни материали, оборудване и др., като тяхното местоположение се отразява в плана за безопасност и здраве.

2.3. Временните складове се устройват в самостоятелни негорими помещения със съответното функционално предназначение или на открити площадки, като предварително се вземат мерки за ограничаване достъпа навъншни лица.

2.4. Огневите работи се извършват от правоспособни лица. 2.5. Отговорникът по ПБ или ръководителят на обекта (когато обектът е в експлоатация) следи за точното изготвяне на актовете за извършване на огневи работи, нарядите за извършване на ремонтни работи и спазването на предписаните мерки за безопасност.

2.6. При извършване на хидроизолационни и други дейности, свързани с използване на леснозапалими и горими течности, предварително се разработва инструкция за пожаробезопасна работа.

2.7. Оборудват се допълнителни противопожарни депа на територията на строителната площадка. Проверява се изправността на всички пожарогасителни

съоръжения и при необходимост се извършва преразпределението им съобразно нуждите на ремонта.

2.8. Извършва се преглед на всички заваръчни съоръжения, кабели, бутилки за втечнени и сгъстени газове, ел. табла, ацетиленови апарати и др..

2.9. Преди извършването на бояджийски работи се вземат мерки за недопускане боядисването на датчиците на пожароизвестителната инсталация.

2.10. Всички работници, които ще участват в ремонтните дейности, поддържат на инструментаж по пожарна безопасност.

### **3. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности**

3.1. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, свързани с преминаване през пожарозащитни прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

3.2. В обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.3. Не се разрешава влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.4. Не се допуска съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещението на главното разпределително табло, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m от главното и етажните електрически табла.

3.5. Не се разрешава нарушаването на степента на защита (IP), както и категорията на взривозащита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ (котелно помещение) съгласно глава дванадесета от Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.6. Забранява се полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.7. Монтажът и експлоатацията на електрическите съоръжения и изделия се извършва в съответствие с инструкциите на производителите.

3.8. Не се допуска разхвърляне на пълни и празни газови бутилки в района на обекта. Празните да се изнасят своевременно.

3.9. Отпадъците от горими строителни материали ежедневно се събират на специално определени за целта места и периодически се изнасят извън района на обекта.

3.10. Омаслени парцали и други материали се съхраняват отделно в негорими съдове.

3.11. Забранява се използването на открит огън в района на сградата и двора с изключение на извършването на хидроизолационни, заваръчни и други огневи работи

по надлежния ред.

3.12. На територията на обекта тютюпопушенето е абсолютно забранено.

3.13. За всяка електрическа строителна машина се монтира отделен прекъсвач на място, защитено от атмосферни влияния (дъжд, влага и пр.).

3.14. На подходящо защитено място се предвижда главен прекъсвач за цялостното изключване на електрическото напрежение.

3.15. При товаро-разтоварни работи и складирането на строителни материали и техническо оборудване не се допуска възпрепятстване достъпа до пътищата и входовете на сградите и помещенията, пожаротехническите средства, ел. таблата и пулта за управление на ПИС.

#### 4. Мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта

4.1. След приключване на работния ден, както и при прекъсване за обедна почивка, всички съоръжения и агрегати се изключват и съхраняват в съответствие с изискванията.

4.2. След приключване на ремонта се почиства районът от всички материали. Проверява се изправността на противопожарните уреди и съоръжения.

#### Запознати:

1. Гергана Христова .....
2. Маргарита Димитрова .....
3. Живко Христов .....
4. Натали Танева .....
5. Руска Тенева .....
6. Пенка Дросева .....
7. Петя Андреева .....
8. Мария Драганова .....

Изготвил .....  
/Живко Христов/